


Trešā stāva plāns ar iekšējiem U-1, K-1 tīkliem

M 1:100



LIETOTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	PIEZĪMES
D-1	- Projektējamo durvju marka;
L-1	- Projektējamo logu marka;
S-1	- Sienas apzīmējums;
	- Projektējamas durvis;
	- Projektējams logs;
9	- Telpas numurs;
	- Griezuma vietas apzīmējums;
	- Trešā stāva tīrās grīdas (grīdas seguma) virsmas atzīme;
S-1	- Esoša ārsiena: 1. Esoša apdare; 2. Esoša ārsiena; 3. Demontējams esošais apmetums līdz sienas nesošajai konstrukcijai; 4. Dzīlumgrunts Ceresit CT17 (vai analogs); 5. Virsmas izlīdzināšana plaknē ar Ceresit ZKP (vai analogs) apmetumu ~10mm; 6. Krāsots ar Ceresit CT 49 (vai analogs), krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju;
S-2	- Projektējama starpsiena: 1. Dekoratīvā apdare - saskaņot ar pasūtītāju; 2. Divas kārtas ģipskartons 2x12.5mm; 3. Metāla CW 100 profiļi, 100mm, s=600mm; 4. Starp profiļiem Paroc eXtra 100mm; 4. Divas kārtas ģipskartons 2x12.5mm; 5. Dekoratīvā apdare - saskaņot ar pasūtītāju.
	- Kanalizācijas caurulvads;
	- Sadzīves ūdens caurulvads

OBJEKTS

Telpu grupas vienkāršota atjaunošana Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes laboratoriju korpusā Akadēmijas ielā 19, Jelgavā

Arhīva numurs	12/03/2017	Pasūtījuma numurs	12/03/2017
PASŪTĪTAJS			
Latvijas Lauksaimniecības universitāte			
Lielā iela 2, Jelgava			
Reģ. Nr. 90000041898			

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS			
SIA "Arhitektūra un Vide"			
Reģ. Nr. 43603016278			
Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001,			
tel. +371 29269076			



PROJEKTĒTĀJS

SIA "MSCO"			
Reģ. Nr. 40103914401			
Peldu iela 7, Jelgava, LV-3002,			
tel. +371 2628 7825			



RASEJUMS		Trešā stāva plāns ar iekšējiem U-1, K-1 tīkliem	Mērogs	1:100
Proj.dal.vad.	Ēriks Tilgalis, sert. Nr.3-01199		Stadija	VA
Izstrādāja	Dāvids Samoška		Lapa	UK-4
			Lapas	9
			Datums	27.06.2017