U~0,23kV





Apzīmējumi:

- *proj. kabeļu pievadi segti zem apmetuma;*
- *maināmie gaismekļi;*
- *proj. savienojuma kārba;*
- *proj. el. sadalne;*
- *esošie slēdži- mainīt;*
- *demontējamie slēdži un gaismekļi;*
- *proj. el. kontakti.*

Piezīmes:

1. *Elektroslodzes sadalīšanai priekštelpā uzstādīt grupu sadalni;*
2. *Elektroapgaismošanai izbūvēt jauno izvadu uz ① istabu, priekštelpu un sanmezglu;*
3. *Kontaktiem izbūvēt jaunus izvadus (pa sienu segti);*
4. *Izbūvēt jaunu izvadu uz dušas telpu un pieslēgt arī istabas ② elektroapgaismošanu;*
5. *Esošos el. kontaktus demontēt un uzstādīt jaunus;*
6. *El. kontaktu uzstādīšanas augstums +0,30m no grīdas.*

				Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte	Pasūt. Nr. 29/2016		
				Objekts: "LLU 9.dienesta viesnīcas 5. stāva telpu vienkāršotā renovācija" K.Helmaņa iela 2, Jelgava	Stadija: SH	Lapa: EL-2	Lapu sk.
		Paraksts	Dat.				
Izstrādāja	M. Kudrjavceva			Divistabu bloka elektroiekārta M 1:50	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr. Barona iela 17-1, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773		