


Kāpnes K-2

a-a



Specifikācija

Poz.	Nosaukums	Mēra vienība	Daudz.	Piezīme
Kāpnes K-2 :				
Koka konstrukcijas				
1	Pakāpiens 300x40x980	Gab.	4	Skat. nor. (.) 1
2	Pakāpiens 280x40x980	Gab.	1	Skat. nor. (.) 1
3	Pakāpslis 150x20x940	Gab.	5	Skat. nor. (.) 1
Tērauda konstrukcijas				
4	L 50x5, L <sub>kop</sub> = 2550mm	Gab.	2	Kopējā masa 19,3 kg
5	L 50x5, L = 780mm	Gab.	2	Kopējā masa 5,9 kg

Norādījumi :

1. Pakāpienus un pakāpsļus izgatavot no līmēta oša koka, apdari skat. "AR" daļā.
2. Tērauda konstrukcijas izgatavot no S-235 marķas tērauda.
3. Metinājuma šuves pieņemt k r =5mm.
4. Pakāpienus un pakāpsļus stiprināt pie tērauda konstrukcijas ar kokskrūvēm no apakšas.

OBJEKTS: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22		PASŪTĪTĀJS: Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības universitāte	
MONTĀŽMENES	M.SERGĒJEVS	RASEJUMS: KĀPNES K-2	
		04.2012.	
PROJ. STADIJA	MARKA	PASŪTĪTĀJA NR. (seriāls Nr.)	LAPA
TP	BK	M 1:20; 1:10	22
		01-3-01	
		