

NORĀDĪJUMI:

1. Vispārējos norādījumus skatīt lapā AR-1.
2. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapās ARD-28 - ARD-32.
3. Griezumu izvietojumu plānos skatīt lapās AR-2 - AR-7.
4. Jumta segums cinkotais skārds biezumā 0,7mm, krāsots sarkanā tonī.
5. Jumta teknes Ø 150mm un notekas Ø 100mm no cinkota skārda, pieslēgtas esošajai lietus ūdens kanalizācijas sistēmai.
6. Izejai uz ēkas jumtu paredzēts izmantot esošos jumta logus, no vēdināšanas kameras un bēniņu daļas esošās jumta lūkas.
7. Sienu un jumta šķēlumus skatīt lapās ARD-21; ARD-22. Grīdu eksplikāciju skatīt lapās ARD-23; ARD-24.
8. Skursteņu augšmalas iesegt ar jumta seguma materiālu.

OBJEKTS: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22				**PASŪTĪTĀJS:** Latvijas Lauksaimniecības universitāte	
PROJEKTA VADĪTĀJA	Z. Treija			**RASĒJUMS:** GRIEZUMS 4-4	
ARHITEKTE	M. Muceniece				
PROJ. STADIJA	**MARKA**	**MĒROGS**	**PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)**	**LAPA**	
TP	AR	M 1:100	01-3-01	11	

FIRMA TURSONS SIA